नमुना नगरपालिका, वडा नं. ५ को कार्यालय

चरिकोट, दोलखा

प.सं.: ०७/०८३-८४ मिति: २०८३/०८/०९

कार्यादेश

वडा कार्यालय जाने सडकमा ढल निर्माण

श्री	गौरीशंकर निर्माण सेवा
ठेगाना र फोन	भीमेश्वर-३, दोलखा · 98XXXXXXXX
पान नं.	6XXXXXXXX

तपाईंले पेस गर्नुभएको मिति २०८३/०८/०१ को दररेट र वडा समितिको मिति २०८३/०८/०५ को निर्णय बमोजिम तल उल्लिखित कार्य वडा नं. ५, चरिकोट बजारमा मिति २०८३/०८/१५ देखि सुरु गरी र मिति २०८३/०९/३० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी यस आदेशका सर्तअनुसार सम्पन्न गर्नुहुन यो कार्यादेश दिइएको छ।

कार्यको विवरण

०१ १२० मिटर ढलको खन्ने काम र माटो हटाउने।

०२ सिमेन्ट पाइप (३०० मि.मि.) बिछ्याउने र जोर्नी गर्ने।

०३ प्रत्येक ३० मिटरमा म्यानहोल बनाउने।

०४ काम सकिएपछि सडक पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने।

रकम

क्र.सं.	कार्यको विवरण	परिमाण	दर (रु.)	रकम (रु.)
1	ढल खन्ने काम	120 मिटर	450	54,000
2	सिमेन्ट पाइप बिछ्याउने, ३०० मि.मि.	120 मिटर	1,650	1,98,000
3	म्यानहोल निर्माण	4 थान	18,000	72,000
			जम्मा	Rs 3,24,000
			मू.अ.कर १३%	Rs 42,120
			कुल जम्मा	**Rs 3,66,120**

अक्षरेपी

तीन लाख छयसट्ठी हजार एक सय बीस रुपैयाँ मात्र

भुक्तानी

०१ काम सम्पन्न भई प्राविधिक जाँचपछि ९५ प्रतिशत भुक्तानी।

०२ बाँकी ५ प्रतिशत धरौटी, ६ महिनाको त्रुटि सच्याउने अवधिपछि फिर्ता।

सर्तहरू

Sample from careerkyt.com — make your own free

०१ प्राविधिकले स्वीकृत गरेको डिजाइन र स्पेसिफिकेसनअनुसार मात्र काम गर्नुपर्नेछ।

०२ तोकिएको मितिभित्र काम नसकिए प्रचलित कानुनबमोजिम हर्जाना लाग्नेछ।

०३ काम गर्दा सुरक्षाका उपाय अपनाउनु कार्यादेश पाउनेको जिम्मेवारी हुनेछ।

हरिप्रसाद खत्री

नमुना नगरपालिका, वडा नं. ५ को कार्यालयको तर्फबाट

वडा अध्यक्ष

स्वीकृत — माथिका सर्तअनुसार कार्य सम्पन्न गर्न मन्जुर छु

गौरीशंकर निर्माण सेवा

दस्तखत र मिति

Sample from careerkyt.com — make your own free